

## Forslag til behandling på Borgerforeningens generalforsamling 7. april 2024,

Til Birgitte, formand Anholt Borgerforening

Jeg vil gerne fremsætte forslag til behandling på Borgerforeningens generalforsamling 7. april 2024, om at;

Borgerforeningen i hele øens interesse hurtigt retter henvendelse til Norddjurs Kommune og beder dem om en garanti for, at den anbefalede mængde sand, jvf kystdirektoratets godkendelse, bliver tilført kystsikringsanlægget til sikring af bølgebrydere, skråningsbeskyttelse, strandvold og stenkastning.

Baggrund for forslag.

Gennemførelse af kystsikring-projektet, var en årelang opgave, som inkluderede alt hvad Borgerforeningen kunne trække på af ressourcer. Der var en utrolig stor opbakning fra alle, som havde hjerte for Anholt. Her kan nævnes Grundejerforeningen og deres medlemmer, Norddjurs Kommune, samtlige erhvervs samarbejdspartnere, campister, ø-boere, børnehaverbørn etc.etc, samt staten, som hjælp os, selvom Anholt principielt tilhører indre danske farvande, og derfor ikke hører ind under de kyststrækningen, som staten betaler kystsikring på.

I år konstateres det, at det sand, som er nødvendig for vedligehold af anlægget, ikke længere bypasses hen til anlægget, men i stedet forsøges "sprayet" derhen ved at pumpe det ud i området mellem nordre mole og sten klippen. Det er svært at forestille sig, at sandet selv finder vej op på stranden, og ind mellem bølgebryderne, samt hen til stenkastningen og tværmolen, da strømforholdene og effekten af havnen netop er årsag til erosionen på strækningen.

I kystdirektoratets godkendelse står der bla. følgende;

*Den kompenserende sandmængde skal som minimum svare til erosionsraten mellem klitten og de nye bølgebrydere, som er den del af det aktive kystprofil, der påvirkes af anlægget. Bølgebryderne anlægges i kote cirka -1,5 m DVR90, og klitter og bagland har en højde på cirka +2,25m DVR90. Højden af det aktive profile, som påvirkes af anlægget er estimeret til 3,75 m.*

*Beregningen viser, at der som minimum bør strandfodres med 6.225 m<sup>3</sup>/år sand i gennemsnit langs projektstrækningen mellem havnen og campingpladsen og med et interval op til 4 år. Kommunen oplyser, at der i dag foretages strandfodring langs projektstrækningen med det sand, som oprenses fra indsejlingen til havnen i det omfang sandet er egnet til indpumpning på stranden. Der oprenses i gennemsnit i størrelsesordenen 5.000- 10.000 m<sup>3</sup>/år. Den nuværende oprensning af havnen vurderes at kunne dække fodringsbehovet langs projektstrækningen. Tilladelsen gives på følgende vilkår:*

- 1. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelse eller ændringer af anlægget eller af den godkendte fodringsmængde.*
- 2. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.*
- 3. Oplagspladsen i anlægsfasen må udelukkende være havnearealet og forstranden.*
- 4. Anlægsarbejder skal foregå i vinterhalvåret.*
- 5. Som kompenserende fodring skal der i gennemsnit pr. år fodres med 6.225 m<sup>3</sup>/år med et interval op til 4 år.*
- 6. Fodringsmateriale skal komme fra godkendt indvindingsområde.*

Med venlig hilsen

Liselotte Arentz Sørensen